

## DPGF des travaux du parking du Bourg

Prix n°	Nomenclature des travaux	Unité	Quantités	PU	Montant € HT
<b>I. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES</b>					
1	Installation de chantier comprenant : Rédaction des D.I.C.T. Amenée et repliement de tout matériel et engin de chantier nécessaires aux travaux, La clôture des zones de travail, avec des barrières sur l'ensemble des accès possibles au chantier, L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, matériaux, emballages, déchets en excédent et la remise en état des lieux à l'issue des travaux. Ce prix est rémunéré en deux fractions : - 70% après la réalisation des installations de chantier, - 30 % après le démontage, le repli du matériel et la remise en état des lieux à la fin des travaux neufs.	forfait	1		
2	Fourniture et mise en place de signalisation, maintenance pendant la durée du chantier y compris circulation alternée, route coupée et déviation	forfait	1		
3	Implantation des ouvrages et récolement comprenant : La fourniture du plan d'exécution pour VISA. L'implantation de l'ensemble des prestations nécessaires aux travaux de l'entreprise, durant les différentes phases. Fourniture d'un plan de récolement des différents réseaux réalisés sur support informatique au format .dwg et d'un DOE	forfait	1		
Sous total :					
<b>II. TERRASSEMENTS, EMPIERREMENT ET REVETEMENTS DE LA CHAUSSÉE</b>					
4	Terrassement généraux en déblai à -50cm du niveau fini et évacuation total des excédents. Nivellement, réglage et compactage du fond de forme.	m³	370		
5	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile	m²	740		
6	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/63 sur 0,28m d'épaisseur après compactage	m³	70		
7	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/31 <sup>5</sup> sur 0,10m d'épaisseur après compactage	m³	25		
8	Fourniture et pose de pavés drainants avec joints engazonnés de type herbaturf ou similaire, comprenant: - Lit de pose en sable - Dalle 20 x 20, et 20 x 30 de couleur gris et anthracite pour le marquage des stationnements - Fourniture et remplissage des joints avec un mélange de terre végétale, sable et graines de graminés	m²	250		
9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/63 sur 0,35m d'épaisseur après compactage	m³	175		
10	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/31 <sup>5</sup> sur 0,10m d'épaisseur après compactage	m³	50		
11	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage	m²	480		
12	Fourniture et mise en œuvre d'un tapis d'enrobé à chaud noir gravillons gris 0/10 à 120kgs/m² (Voirie et stationnement) y compris joints à l'émulsion.	m²	480		
13	Essais à la plaque sur la chaussée	forfait	3		
14	Fourniture et mise en œuvre de bordures T2 sur lit de béton dosé à 250kg	ml	170		
15	Fourniture et mise en œuvre de bordures CC1 sur lit de béton dosé à 250kg y compris reprise des enrobés le long de la RD	ml	20		
16	Fourniture et mise en œuvre de bordures P1 sur lit de béton dosé à 250kg	ml	12		
17	Mise à niveau de tout les ouvrages de la chaussée	forfait	1.00		
18	Fourniture et mise en œuvre d'une dalle béton, finition béton balayé, épaisseur 15cm, pour réalisation d'une aire de stockage des déchets vert y compris coffrage. 4 m²	forfait	1.00		
Sous total:					
<b>III. SIGNALISATION</b>					
19	Traçage au sol pour marquage du cheminement piéton en résine enduit à froid rétro-réfléchissante 48 mois minimum de durée de vie pour le marquage au sol d'une ligne discontinue.	ml	90		
20	Fourniture et pose de panneaux y compris mât « Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30km/h » (panneau B30).	Unité	2		
21	Fourniture et pose de panneaux y compris mât « Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30km/h » (panneau B51).	Unité	2		
22	Fourniture et pose de panneaux police y compris mât, STOP (AB4)	Unité	1		
23	Réalisation d'une ligne continue en résine enduit à froid rétro-réfléchissante 48 mois minimum de durée de vie pour le marquage au sol d'une ligne STOP sur toute la largeur de la route	forfait	1		
24	Fourniture et pose d'un panneau B6d « interdit de stationner et de s'arrêter » complété d'un panneau M6h (PMR) plus marquage au sol	Unité	2		
25	Traçage au sol pour marquage de places de stationnement avec de la résine plus pépite uniquement sur les angles (0,50m×0,10m de large).	ml	16		
26	Réalisation du marquage au sol (bandes de 0,10m – 42ml) en résine enduit à froid rétro-réfléchissante 48 mois minimum de durée de vie de couleur jaune pour l'emplacement réservé Pompiers	forfait	1		
27	Réalisation des marquages devant la mairie détail : - 2 dents de requin - 1 passage piéton - 18 places de stationnement au parking de la salle des fêtes - 3 pictogrammes piéton -Réalisation de marquage pour la zone 30 soit par 3 ligne en pépite de respectivement 1m, 0.6m et 0.3m de largeur en entrée de zone ou quadrillage pépite en bande de 0.2m de large sur l'ensemble de la zone	forfait	1		
Sous total:					

Prix n°	Nomenclature des travaux	Unité	Quantités	PU	Montant € HT
<b>IV. EAUX PLUVIALES</b>					
28	Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour la pose d'une canalisation Ø200 et évacuation totale des déblais, y compris l'enrobage des conduites en gravier 4/6 ou approchant et remblaiement	ml	5		
29	Fourniture et pose d'une canalisation en PP Ø200 NF	ml	5.00		
30	Construction d'un regard en béton sur réseau et pose d'une grille fonte 400 KN avec raccordement de la noue	forfait	1		
31	Fourniture et pose d'une grille à débordement en fonte 400x400 250 KN, NF, plus 0,40m de décantation et raccordement	Unité	1		
32	Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour la pose d'un tranchée drainante (profondeur moyenne 1,20m) et évacuation totale des déblais excédentaires	ml	60.00		
33	Fourniture et pose d'un drain polyéthylène (Ø200 ext) double paroi SN8, dans une tranchée drainante largeur 1,00m, comprenant un « chaussette » en géotextile, un lit de pose en gravier 20/40 sur 0,30m de haut, enrobage du drain Ø250 en 20/40, + 0,10m par rapport à la génératrice supérieure, remise en place de la terre végétale sur 0,30m d'épaisseur, y compris création d'une noue évasée	ml	60.00		
	Sous total :				
<b>V. Divers</b>					
34	Ouverture du mur du Cimetière sur 1.5 m de large et fermeture de l'ancien accès + extension du mur sur 2 m de long et 0.80 m de haut et encoffrement des coffrets	forfait	1		
35	Pose d'un portillon sur l'entrée nouvellement créée du parking	Unité	1		
36	Déplacement du panneaux existant interdit de stationnement	Unité	1		
37	Fourniture et pose d'une clôture poteau bois Ø12 hauteur hors sol 1,40m + 3 fils Ø 3 mm	ml	70		
38	Fourniture et pose de fourreau Ø75	ml	50.00		
39	Fourniture et pose de support vélos concept urbain	Unité	5		
40	Préparation du sol pour engazonnement espaces verts, bassins noues et engazonnement pleine terre entretien pendant deux ans	m²	190		
41	Fourniture et pose d'une toile végétalisée pour la zone fleurie	ml	60		
42	Pose de paillage sur la toile végétalisée	m²	60		
43	Terrassement des fosses d'arbres de 1,5m³ avec évacuation, Fourniture, livraison et mise en place de terre végétale, Plantation des arbres, Tuteur double droit + deux raidisseurs ½ 8 Abres, tige 14/16	Unité	10		
44	Fourniture d'arbres pommiers fleuri et poiriers fleuri.	Unité	10		
45	Entretien des végétaux arbres, arbustes pendant les deux premières années de plantation	forfait	1		
46	Ouverture de tranchée en terrain de toute nature pour la pose d'un fourreau IRVE et évacuation totale des déblais, y compris l'enrobage des conduites en sable ou approchant et remblaiement	ml	25		
47	Fourniture et pose d'un regard 40 x 40 en béton en attente borne IRVE	U	1		
48	Fourniture et pose d'un fourreau Ø110	ml	25		
	Sous total :				
	<b>Montant total des travaux</b>			Montant € HT	
				T.V.A. 20,00 %	
				Montant € TTC	
<b>VII. PSE traverser piétonne jusqu'a la salle des fetes</b>					
49	Découpe à la scie a sol et engravure de chaussée	ml	70		
50	Terrassement généraux en déblai à -50cm du niveau fini et évacuation total des excédents. Nivellement, réglage et compactage du fond de forme.	m³	28		
51	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/63 sur 0,30m d'épaisseur après compactage	m³	18		
52	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de base de GNT 0/31 <sup>5</sup> sur 0,10m d'épaisseur après compactage	m³	10		
53	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage	m²	100		
54	Fourniture et mise en œuvre d'un tapis d'enrobé à chaud noir gravillons gris 0/10 à 120kgs/m² y compris joints à l'émulsion et reprise des enrobé de pars et d'autre de la bordure.	m²	100		
55	Fourniture et mise en œuvre de bordures CC1 sur lit de béton dosé à 250kg	ml	70		
56	Fourniture et pose d'une grille en fonte 400x400 250 KN, NF, plus 0,40m de décantation et piquage sur la canalisation	U	1		
	Total PSE :				
	<b>Montant total des travaux avec PSE</b>			Montant € HT	
				T.V.A. 20,00 %	
				Montant € TTC	